

Uwagi


1. Istniejące drzwi D1a, D1b, D7 należy odnowić pod nadzorem Konserwatora Zabytków
2. Istniejącą okładzinę drewnianą /w sali stołówki/ należy odnowić oraz dostosować do podwyższonej odporności ogniowej.
3. Opis prac konserwatorskich znajdują się w opisie technicznym do projektu.
4. Szczegółowy opis zabytkowej stolarki drzwi znajduję się na rysunku zestawienia stolarki.


5. Wymiana stolarki okiennej objęta została odrębnym opracowaniem.
6. W części pomieszczeń należy zachować istniejącą zabytkową posadzkę marmurową - oznaczoną graficznie na rysunku
7. **S1** wnęka na szafę elektryczną z cokołem (drzwi transparentne)- należy obudować, wymiar szafy: wys:190cm x szer: 57,5cm x gł 17,5cm

- S2** wnęka na tablicę elektryczną wnękową (drzwi transparentne) - należy obudować, wymiar tablicy - część zewnętrzna: wys: 69,5cm x szer: 67,0cm x gł 14,0cm
8. Wszystkie elementy wykończenia należy wykonać według zaleceń dostawcy technologii.
9. W celu poprawnego wykonania wszystkich robót należy sprawdzić główne wymiary na placu budowy.

10. Dla zachowania projektowanych gabarytów należy zastosować koordynację wykonawstwa wszystkich instalacji wewnętrznych.
11. Należy sprawdzić na budowie wymiary światła otworu w murze przed zamówieniem stolarki drzwiowej.
12. Tynki wewnętrzne wykonać wg technologii wybranej firmy lub tradycyjne cementowo-wapienne zacierane na gładko.
13. Przed zamówieniem drzwi należy dokładnie sprawdzić ilości.

14. Opis skrzydła na rzutach 90/200 oznacza wymiary w świetle ościeżnicy (wymiar otworu dopasować do wytycznych producenta stolarki).
15. Wymiary otworów w murze zależne od producenta stolarki przed murowaniem należy wybrać konkretnego producenta, wg którego należy przyjąć wielkość otworów w murze.
16. Instalacje wewnętrzne powinny być wykonane na podstawie odrębnych opracowań – projekt.w wykonawczych instalacji wewnętrznych, wykonanych na etapie wykonawstwa.



INWESTOR: Pałac Młodzieży ul. Mikołowska 26, 40-066 Katowice		ADRES INWESTYCJI: ul. Mikołowska 26, 40-066 Katowice	
Projekt wykonawczy przebudowa i remont istniejącej stołówki i zaplecza kuchennego w Pałacu Młodzieży im. prof. A. Kamińskiego w Katowicach		Nr działki: 26/4	
JEDNOSTKA PROJEKTOWA:	Wykonawcy:	UPRAWNIENIA:	PODPIS:
<div> ul. Rolna 43c, 40-555 Katowice, tel. 032 745 24 24, 601 639 719</div>	Projektował: mgr inż. arch. R. Borodziuk	15/06/SLOKK	
	Sprawdził:		
	Wykonał: mgr inż. arch. M. Koczy		
UWAGI: WYMIAROWANIE /cm/	Detal sufit podział	SKALA 1:50, 1:100	
DATA: 12.2011		NUMER ARKUSZA: A.13	