

Przedmiar
Naprawy cząstkowe na połaciach dachowych Pałacu Młodzieży

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 0420-01	Wykonanie zastaw zabezpieczających - analogia - wygradzenie strefy niebezpiecznej wokół budynku. 100	m m	100.000	
				RAZEM	100.000
2	KNR 4-01 0420-04	Wykonanie daszków zabezpieczających. 40	m ² m ²	40.000	
				RAZEM	40.000
3	kalk. własna	Montaż słupków asekuracyjnych z punkrem zaczepowym - do asekuracji pracowników. (z wycięciem styropianu i izolacji aż do stabilnego podłoża i odtworzeniem kolejnych warstw izolacji) Wymagany atest wytrzymałości dla minimum dwóch pracowników 15	szt szt	15.000	
				RAZEM	15.000
4	KNR 2-02 0514-06	Obsadzenie wpustów dachowych z kołpakiem 18	szt. szt.	18.000	
				RAZEM	18.000
5	KNR-W 2-02 0504-01	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwową (papa termozgrzewalna gr. minimum 5,2 mm SBS na osnowie z włukniny poliestrowej z gwarancją producenta minimum 10 lat) 150	m ² m ²	150.000	
				RAZEM	150.000
6	KNR-W 2-02 0504-03	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną - obróbki z papy nawierzchniowej (obróbki kominów i i koryt) (papa termozgrzewalna gr. minimum 5,2 mm SBS na osnowie z włukniny poliestrowej z gwarancją producenta minimum 10 lat) 170	m ² m ²	170.000	
				RAZEM	170.000
7	KNR 4-01 0530-06	Uzupełnienie obróbek blacharskich gzymsów i pasów elewacyjnych z blachy ocynkowanej o szerokości ponad 25 cm 40	m ² m ²	40.000	
				RAZEM	40.000
8	KNR 4-01 0519-06 z.sz. 2.3. 9909-02	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa - powierzchnia do 25 m ² 50	m ² m ²	50.000	
				RAZEM	50.000
9	KNR-W 4-01 0518-01	Drobne naprawy pokrycia z papy polegające na umocowaniu pokrycia i zakitowaniu 30	m ² m ²	30.000	
				RAZEM	30.000
10	KNR 4-01 0534-07	Prowizoryczne zabezpieczenie połaci dachowych 100	m ² m ²	100.000	
				RAZEM	100.000
11	KNR 2-02 0609-09	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych pionowe na lepiku z siatką metalową - analogia - styropian dwustronnie laminowany laminowany gr 10 cm - Wyrównanie styropapą uskołu murka ogniowego. 15	m ² m ²	15.000	
				RAZEM	15.000
12	KNR 4-04 1101-02	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku. Transport gruzu samochodem ciężarowym skrzyniowym na odległość 1 km wraz z transportem technologicznym z dachu na miejsce załadunku 3	m ³ m ³	3.000	
				RAZEM	3.000
13	KNR 4-04 1101-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym za- i wyładunku. Nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km odległ. ponad 1km samochodem ciężarowym Krotność = 10 3	m ³ m ³	3.000	
				RAZEM	3.000
14	kalk. własna	Utylizacja odpadów, w tym papy 3	m ³ m ³	3.000	
				RAZEM	3.000